Gemeinde Schwabhausen, b Dachau

Fördersteckbrief für das Erschließungsgebiet

Schwabhausen

Dokumentation der Infrastruktur gemäß Ziffer 9 der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR)

Schwabhausen, b Dachau, den 1.10.14 _____
(Datum) (Unterschrift)

1. Informationen zur Gemeinde

Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)	09174143
Name der Kommune (Gemeinde/Stadt)	Schwabhausen, b Dachau
Ansprechpartner Kommune (Breitbandpate)	Daniel Aschbichler
Landkreis	Dachau
Regierungsbezirk	Oberbayern
Einwohner der Kommune	6.146 (Anzahl)
Wohngebäude (=Adressanzahl)	1.555 (Anzahl)
Firmen-/Industriegebäude (=Adressanzahl)	718 (Anzahl)
Haushalte	2.610 (Anzahl)
Größe des Gemeindegebietes	30 km²

Stand: 01.10.2014

2. Informationen zum Erschließungsgebiet

2.1. Allgemeine Informationen zum Erschließungsgebiet

Name/Bezeichnung Erschließungsgebiet	Schwabhausen		
Haushalte im Erschließungsgebiet		1.445	(Anzahl)
Gemeindeübergreifendes Projekt	Nein		
Ausbauender Netzbetreiber	Telekom Deutschland GmbH		
Allgemeine Projektbeschreibung (Beschreibung der wesentlichen technischen Ausbaumaßnahmen)	Die Ortsteile sind an den Netzknoten Schwabhausen angeschlossen und über Kabekverzweiger A1, A3, A5, A6, A8, A9,A12, A15, A20, A24, A25, A28, A901, A906, A908, A920 und A924. Davon werden die KVz A1, A3, A5, A6, A8, A9, A12, A15, A20, A24, A25, A28 und A908 mit Glasfaser angeschlossen und MSAN-Outdoor-Technik in Multifunktionsgehäusen installiert.Hierbei wird die Linienführung in unterirdischer Bauweise auf einer Länge von 1290 Metern hergestellt. Auf eine Länge von 10070 Metern werden Kabel in Rohrsystemen verlegt.		
Mittlere IST-Downloadrate vor dem Ausbau		2,0	Mbit/s
Mittlere SOLL-Downloadrate nach dem Ausbau (vgl. Nr. 1.2 i. V .m. Nr.1.1 BbR)		30,0	Mbit/s
Mittlere IST-Uploadrate vor dem Ausbau		0,5	Mbit/s
Mittlere SOLL-Uploadrate nach dem Ausbau (vgl. Nr. 1.2 i. V .m. Nr.1.1 BbR)		2,0	Mbit/s
Geplante Anzahl neu erschlossener Anschlüsse (vgl. Nr. 1.1, 1.2 und 4.1 BbR)	Download mind.	Upload mind.	Anzahl
	50,0000 Mbit/s	50,0000 Mbit/s	11
	30,0000 Mbit/s	30,0000 Mbit/s	1434
	k.A. Mbit/s	k.A. Mbit/s	k.A.
Geplanter Beginn der Ausbaumaßnahme		08.2014	Monat/Jahr
Geplanter Abschluss der Ausbaumaßnahme		08.2015	Monat/Jahr
Erhalt Zuwendungsbescheid		24.07.2014	Datum
Aktenzeichen des Zuwendungsbescheids	20 - 14 - 3069.2 - I - 7 - 13		
Kooperation mit Planungs-/Ingenieurbüro?	Ja		
Name beratendes Unternehmen	IK-T GmbH		

2.2. Technische Informationen zum Erschließungsgebiet

Art des Ausbaus		
FTTC		
Verlegte Glasfaser	10.070	Meter
Verbaute Outdoor DSLAMs	13	(Anzahl)

Neuverlegung von Leerrohren	Ja	
Neu verlegte Leerrohre	1.290	Meter
Nutzung vorhandener Leerrohrinfrastruktur	Ja	
Genutzte, vorhandene Leerrohrinfrastruktur	8.780	Meter
Eigentümer dieser Infrastruktur	Telekom Deutschland GmbH	
Mietkosten für vorhandene Leerrohrinfrastruktur	0,00	Euro
Arten des angebotenen offenen Netzzugangs (Open Access) im Sinne §5.2 BbR:	Zugang zur unbeschalteten Glasfaser Zugang zu Straßenverteilerkästen (insbesondere KVZ) Zugang zu Leerrohren Bitstromzugang	

2.3. Informationen zu angebotenen Produkten und Preisen

Name des Netzbetreibers	k.A.		
Vorleistungsprodukte			
Name des Produkts	Download	Upload	Preis
k.A.	k.A. Mbit/s	k.A. Mbit/s	k.A. Euro
Produkte für Privatkunden			
Name des Produkts	Download	Upload	Preis
Call & Surf Basic	16,0000 Mbit/s	2,4000 Mbit/s	29,95 Euro
Call & Surf Comfortt	16,0000 Mbit/s	2,4000 Mbit/s	34,95 Euro
k.A.	16,0000 Mbit/s	2,4000 Mbit/s	44,95 Euro
Produkte für Firmenkunden			
Name des Produkts	Download	Upload	Preis
Company Connet	k.A. Mbit/s	k.A. Mbit/s	k.A. Euro

2.4. Informationen zu den Kosten des Erschließungsgebiets/Los

voraussichtliche Wirtschafltlichkeitslücke Anbieter	222.581	Euro
Fördersatz	80	%
voraussichtlicher Förderbetrag	178.064	Euro
voraussichtliche Eigenanteil Kommune	44.517	Euro

2.5. Grafische Darstellung des Erschließungsgebiets

Eine Darstellung des Erschließungsgebiets wurde an das Bayerische Breitbandzentrum übersandt.