Gemeinde Schorndorf, Oberpf

Fördersteckbrief für das Erschließungsgebiet
Schorndorf

Dokumentation der Infrastruktur gemäß Ziffer 9 der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR)

Schorndorf, Oberpf, den 08.09.2014 Schmaderer, 1. Bürgermeister
(Datum) (Unterschrift)

1. Informationen zur Gemeinde

Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)	09372158	
Name der Kommune (Gemeinde/Stadt)	Schorndorf, Oberpf	
Ansprechpartner Kommune (Breitbandpate)	Ludwig Macht	
Landkreis	Cham	
Regierungsbezirk	Oberpfalz	
Einwohner der Kommune	2.628	(Anzahl)
Wohngebäude (=Adressanzahl)	824	(Anzahl)
Firmen-/Industriegebäude (=Adressanzahl)	k.A.	(Anzahl)
Haushalte	1.155	(Anzahl)
Größe des Gemeindegebietes	39	km²

Stand: 04.09.2014

2. Informationen zum Erschließungsgebiet

2.1. Allgemeine Informationen zum Erschließungsgebiet

Name/Bezeichnung Erschließungsgebiet	Schorndorf		
Haushalte im Erschließungsgebiet		520	(Anzahl)
Gemeindeübergreifendes Projekt	Nein		
Ausbauender Netzbetreiber	AMPLUS AG		
Allgemeine Projektbeschreibung (Beschreibung der wesentlichen technischen Ausbaumaßnahmen)	Technisches Konzept der AMPLUS AG: Ausbau der Kabelverzweiger mit VDSL-2 Technik und eine Anbindung mit Glasfaser in folgenden Ortsteilen: Nanzing KVZ-neu, Obertraubenbach KVZ-A529, Penting KVZ-A37, Radling KVZ-A32/A28, Knöbling KVZ-A33, Thierling KVZ-A16, Neuhaus KVZ-A18. Die Anwesen in den Ortsteilen Haid am Bühl und Knötzing werden direkt mit Glasfaser angebunden.		
Mittlere IST-Downloadrate vor dem Ausbau		6,0	Mbit/s
Mittlere SOLL-Downloadrate nach dem Ausbau (vgl. Nr. 1.2 i. V. m. Nr. 1.1 BbR)		30,0	Mbit/s
Mittlere IST-Uploadrate vor dem Ausbau		1,0	Mbit/s
Mittlere SOLL-Uploadrate nach dem Ausbau (vgl. Nr. 1.2 i. V. m. Nr. 1.1 BbR)		2,0	Mbit/s
Geplante Anzahl neu erschlossener Anschlüsse (vgl. Nr. 1.1, 1.2 und 4.1 BbR)	Download mind.	Upload mind.	Anzahl
	50,0000 Mbit/s	2,0000 Mbit/s	30
	30,0000 Mbit/s	2,0000 Mbit/s	190
	100,0000 Mbit/s	2,0000 Mbit/s	42
Geplanter Beginn der Ausbaumaßnahme		04.2014	Monat/Jahr
Geplanter Abschluss der Ausbaumaßnahme		07.2014	Monat/Jahr
Erhalt Zuwendungsbescheid		24.07.2014	Datum
Aktenzeichen des Zuwendungsbescheids	ROP-SG20-3069.4-15-1-47		
Kooperation mit Planungs-/Ingenieurbüro?	Ja		
Name beratendes Unternehmen	BBN-BreitbandNetwork GmbH		

2.2. Technische Informationen zum Erschließungsgebiet

Art des Ausbaus		
FTTB		
Verlegte Glasfaser	13.000	Meter
FTTC		
Verlegte Glasfaser	12.000	Meter
Verbaute Outdoor DSLAMs	7	(Anzahl)

Neuverlegung von Leerrohren	Ja	
Neu verlegte Leerrohre	15.000	Meter
Nutzung vorhandener Leerrohrinfrastruktur	Nein	
Arten des angebotenen offenen Netzzugangs (Open Access) im Sinne §5.2 BbR:	Zugang zur unbeschalteten Glasfaser Zugang zur passiven Infrastruktur Entbündelter Zugang zur Anschlussleitung Zugang zu Straßenverteilerkästen (insbesondere KVZ) Zugang zu Leerrohren Bitstromzugang	

2.3. Informationen zu angebotenen Produkten und Preisen

Name des Netzbetreibers	k.A.		
Vorleistungsprodukte			
Name des Produkts	Download	Upload	Preis
keine Angabe	k.A. Mbit/s	k.A. Mbit/s	k.A. Euro
Produkte für Privatkunden			
Name des Produkts	Download	Upload	Preis
amplusINTERNET,50M	50,0000 Mbit/s	25,0000 Mbit/s	37,95 Euro
amplusINTERNET,100M	100,0000 Mbit/s	50,0000 Mbit/s	46,95 Euro
amplusINTERNET,200M	200,0000 Mbit/s	100,0000 Mbit/s	51,95 Euro
Produkte für Firmenkunden			
Name des Produkts	Download	Upload	Preis
amplusINTERNET,50M	50,0000 Mbit/s	25,0000 Mbit/s	57,90 Euro
amplusINTERNET,100M	100,0000 Mbit/s	50,0000 Mbit/s	66,90 Euro
amplusINTERNET,200M	200,0000 Mbit/s	100,0000 Mbit/s	71,90 Euro

2.4. Informationen zu den Kosten des Erschließungsgebiets/Los

voraussichtliche Wirtschafltlichkeitslücke Anbieter	456.859	Euro
Fördersatz	80	%
voraussichtlicher Förderbetrag	365.487	Euro
voraussichtliche Eigenanteil Kommune	91.372	Euro

2.5. Grafische Darstellung des Erschließungsgebiets

Eine Darstellung des Erschließungsgebiets wurde an das Bayerische Breitbandzentrum übersandt.