Name der Kommune (Gemeinde/Stadt)	Goldkronach, St		
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)		09472143	
Ansprechpartner Kommune (Breitbandpate)	Bär Holger		
Landkreis	Bayreuth		
Regierungsbezirk	Oberfranken		

Fördersteckbrief

Name Erschließungsgebiet:	Erschließungsgebiete 1 bis 3 im Stadtgebiet Goldkronach
Ausbauender Netzbetreiber:	Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn

Folgende Felder sind nur bei Einteilung des Erschließungsgebiets in mehrere Lose auszufüllen:

Name Los 1:	
Ausbauender Netzbetreiber 1:	
Name Los 2:	
Ausbauender Netzbetreiber 2:	
Name Los 3:	
Ausbauender Netzbetreiber 3:	
Name Los 4:	
Ausbauender Netzbetreiber 4:	
Name Los 5:	
Ausbauender Netzbetreiber 5:	

Datum 18.05.2015

Dokumentation der Infrastruktur gemäß Ziffer 9 der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR)

Kumulierte Informationen zu dem oben genannten Erschließungsgebiet / zu den oben genannten Losen

1. Allgemeine Informationen zu dem Erschließungsgebiet / zu den Losen

Interkommunale Zusammenarbeit	ja		
falls ja: beteiligte Kommune(n)	Name	AGS	
	Bad Berneck i.Fichtelgebirge,	09472116	
	Bindlach	09472119	
Allgemeine Projektbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der wesentlichen technischen Ausbaumaßnahmen in den EG/Losen)	FTTC-Ausbau: - Herstellung Linienführung in unterirdischer Bauweise: 9.290 m - Einziehen von Glasfaserkabel in Rohrsysteme: 19.362 m - Herstellen einer oberirdischen Linie auf einer Länge von 880 m - Aufbau der Systemtechnik durch Vergrößern bzw. Neuaufbau von 19 Kabelverzweigern - Installation von Outdoor-MSAN-Technik - Anbindung an das IP-Backbone der Telekom FTTH-Ausbau: - Anlegen eines unterirdischen Speednetrohrverbandes: 274m - Herstellen oberirdischer Linien über 1.440 m - Aufbau des PON durch Neuaufbau eines Gf_NVt, zwei Gf-AP - Anbindung an das IP-Backbone der Telekom		
Datum des Vertragsabschlusses (Kooperationsvertrag mit dem (jeweiligen) Netzbetreiber)	30.04.2015		(Tag.Monat. Jahr)
Verwendung des mit der BNetzA abgestimmten Muster-Kooperationsvertrags, sodass von einer Vorlage des Vertrags bei der BNetzA gemäß Nr. 5.8 BbR abgesehen werden konnte.	ja		(ja/nein)

Geplante Anzahl versorgbarer Hausanschlüsse (vgl. Nr. 1.1, 1.2, 4.1 und 5.4 BbR)	Download mind.		Upload mind.		(Anzahl)
	30	(Mbit/s)	2,7000	(Mbit/s)	1151
	50	(Mbit/s)	10,0000	(Mbit/s)	187
		(Mbit/s)		(Mbit/s)	
Geplanter Abschluss der Ausbaumaßnahme(n) (laut Netzbetreiber)				10/2016	(Monat.Jahr)

2. Technische Informationen zu dem Erschließungsgebiet / zu den Losen

Art(en) des Ausbaus	Hybrid	
Angabe der in Aussicht gestellten Zugangsvarianten nach Ziffer 9 BbR i.V.m. Ziffer 5.2 BbR nach ABI C 2013 25/1 (bitte bestätigen Sie nur die Zugangsvarianten passend zur Art des von Ihnen gewählten Ausbaus)	**FTTC**	Bestätigung
	Zugang zu Leerrohren	ja
	entbündelter Zugang zum KVz	ja
	Bitstromzugang	ja
	FTTB/FTTH	
	Zugang zu Leerrohren	ja
	Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen	ja
	entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss	ja
	Bitstromzugang	ja
	Kabelnetz	
	Zugang zu Leerrohren	
	Bitstromzugang	
	Passive Netzinfrastruktur (nur bei FTTX/Kabel -Ausbau)	
	Zugang zu Leerrohren	ja
	Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen	ja
	entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss	ja
	Mobile/Drahtlose Netze	
	Bitstromzugang	
	gemeinsame Nutzung der physischen Masten	
	Zugang zu Backhaulnetzen	
	Satelitenplattform	
	Bitstromzugang	
Falls ein nicht regulierter Anbieter den Zuschlag erhalten hat und die Preise der Zugangsvarianten (Vorleistungsprodukte) bekannt sind, geben Sie diese bitte hier ein:	Name des Produkts	Preis in €
Bitte geben Sie an, ob vom Netzbetreiber zur Berechnung der Wirtschaftlichkeitslücke ein Musterdokument genutzt wurde, welches **vor dem 02.09.2014** erstellt wurde	nein	Hinweis: Falls 'nein' ausgewählt wurde,ist die Erfassung der Daten zur geplanten Infrastruktur verpflichtend!

Erfassung kumulierter Daten der geplanten Infrastruktur			
	Tiefbau unversiegelt	6404	(Meter)
	Tiefbau versiegelt	3195	(Meter)
	Leerrohr	12270	(Meter)
	Masten	59	(Anzahl)
	Glasfaser	31630	(Meter)
	DSLAMS / Splitter	19	(Anzahl)
	Sender/Empfänger Einheit		(Anzahl)
	POP / GPON		(Anzahl)

3. Grafische Darstellung des Erschließungsgebiets / der Lose

Eine Darstellung des Erschließungsgebiets / der Lose wurde zusammen mit diesem Fördersteckbrief an das Bayerische Breitbandzentrum als PDF und in einem GIS-fähigen Format (.shp, .klm/kmz, .dxf/dwg) übersand und befindet sich im Anhang.	ja

4. Abschließender Hinweis

Alle Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Informationen basieren auf den im Rahmen des Bayerischen Breitbandförderprogramms erstellten Planungsunterlagen zum Breitbandausbau in der o.g. Kommune/Stadt. Das Bayerische Breitbandzentrum übernimmt daher keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen. Haftungsansprüche gegen das Breitbandzentrum, die durch die Nutzung der Inhalte bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Breitbandzentrums kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Breitbandberatung Bayern

N

Stadt
Bad Berneck

LEISAU

BRANDHOLZ

KOTTERSREUTH

GOLDKRONACH

SICKENREUTH

Stadt
Goldkronach

Gemeinde
Bindlach

DRESSENDORF

NEMMERSDORF

REUTH

1.000 Meter

Markt
Weidenberg

Bandbreiten im Down-/Upload

>30 Mbit/s / >2 Mbit/s

>50 Mbit/s / >2 Mbit/s

>100 Mbit/s / >6 Mbit/s

endgültige(s) Erschließungsgebiet(e)

Gemeindegrenzen

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2013

QR-Code zu unserer Webseite:

Breitbandberatung Bayern GmbH
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181/406 13 33 • Fax: 09181/406 13 34
www.breitbandberatung.de
info@breitbandberatung.de

Stadt Goldkronach
PLZ: 95497
Endgültige(s) Erschließungsgebiet(e)

Erstelldatum: 31.03.2015

A2