Name der Kommune (Gemeinde/Stadt)	Schmidgaden		
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)		09376159	
Ansprechpartner Kommune (Breitbandpate)	Martin Janz		
Landkreis	Schwandorf		
Regierungsbezirk	Oberpfalz		

Fördersteckbrief

Name Erschließungsgebiet:	Erschließungsgebiete 1-14
Ausbauender Netzbetreiber:	Deutsche Telekom GmbH

Folgende Felder sind nur bei Einteilung des Erschließungsgebiets in mehrere Lose auszufüllen:

Name Los 1:	
Ausbauender Netzbetreiber 1:	
Name Los 2:	
Ausbauender Netzbetreiber 2:	
Name Los 3:	
Ausbauender Netzbetreiber 3:	
Name Los 4:	
Ausbauender Netzbetreiber 4:	
Name Los 5:	
Ausbauender Netzbetreiber 5:	

Datum 08.03.2016

Dokumentation der Infrastruktur gemäß Ziffer 9 der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR)

Kumulierte Informationen zu dem oben genannten Erschließungsgebiet / zu den oben genannten Losen

1. Allgemeine Informationen zu dem Erschließungsgebiet / zu den Losen

Interkommunale Zusammenarbeit	ja		
falls ja: beteiligte Kommune(n)	Name	AGS	
	Fensterbach	09376125	
Allgemeine Projektbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der wesentlichen technischen Ausbaumaßnahmen in den EG/Losen)	Um die Breitbandversorgung in dem Erschließungsgebiet zu verbessern, wird zu den Kableverzweigern im Ortsnetz Schwarzenfeld (09435) A22, A28, A29, A34 im Ortsnetz Nabburg (09433) A23, Aneu2, im Ortsnetz Fensterbach (09438) A10, A15, Aneu1, im Ortsnetz Freudenberg (09627) A510, Aneu3 Glasfaserkabel verlegt, MSAN-Outdoor-Technik in Multifunktionsgehäusen installiert und die Anbindung an das IP-Backbone der Telekom hergestellt, sowie die entsprechend notwendigen Montage- und Schaltarbeiten durchgeführt. Ausbauplanung FFTB/H: Das Erschließungsgebiet FTTB/H wird an die Netzknoten Schwarzenfeld (Vorwahlbereich: 9435), Fensterbach (Vorwahlbereich: 9438) und Nabburg (Vorwahlbereich: 9433) angeschlossen und über den PON versorgt. Um die Breitbandversorgung um Ausbaugebiet herzustellen, wird zu den Gf-NVt Glasfaserkable verlegt und die Anbindung an das IP-Backbone der Telekom hergestellt, sowie die entsprechend notwendigen Montage- und Spleißarbeiten durchgeführt.		

Datum des Vertragsabschlusses (Kooperationsvertrag mit dem (jeweiligen) Netzbetreiber)	24.02.2016				(Tag.Monat. Jahr)
Verwendung des mit der BNetzA abgestimmten Muster-Kooperationsvertrags, sodass von einer Vorlage des Vertrags bei der BNetzA gemäß Nr. 5.8 BbR abgesehen werden konnte.	ja				(ja/nein)
Geplante Anzahl versorgbarer Hausanschlüsse (vgl. Nr. 1.1, 1.2, 4.1 und 5.4 BbR)	Download mind.		Upload mind.		(Anzahl)
	30	(Mbit/s)	9,0000	(Mbit/s)	448
	50	(Mbit/s)	10,0000	(Mbit/s)	63
	100,0000	(Mbit/s)	10,0000	(Mbit/s)	31
Geplanter Abschluss der Ausbaumaßnahme(n) (laut Netzbetreiber)				02.2017	(Monat.Jahr)

2. Technische Informationen zu dem Erschließungsgebiet / zu den Losen

Art(en) des Ausbaus	Hybrid	
Angabe der in Aussicht gestellten Zugangsvarianten nach Ziffer 9 BbR i.V.m. Ziffer 5.2 BbR nach ABI C 2013 25/1 (bitte bestätigen Sie nur die Zugangsvarianten passend zur Art des von Ihnen gewählten Ausbaus)	**FTTC**	Bestätigung
	Zugang zu Leerrohren	ja
	entbündelter Zugang zum KVz	ja
	Bitstromzugang	ja
	FTTB/FTTH	
	Zugang zu Leerrohren	ja
	Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen	ja
	entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss	ja
	Bitstromzugang	ja
	Kabelnetz	
	Zugang zu Leerrohren	
	Bitstromzugang	
	Passive Netzinfrastruktur (nur bei FTTX/Kabel -Ausbau)	
	Zugang zu Leerrohren	
	Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen	
	entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss	
	Mobile/Drahtlose Netze	
	Bitstromzugang	
	gemeinsame Nutzung der physischen Masten	
	Zugang zu Backhaulnetzen	
	Satelitenplattform	
	Bitstromzugang	
Falls ein nicht regulierter Anbieter den Zuschlag erhalten hat und die Preise der Zugangsvarianten (Vorleistungsprodukte) bekannt sind, geben Sie diese bitte hier ein:	Name des Produkts	Preis in €

Erfassung kumulierter Daten der geplanten Infrastruktur	Tiefbau unversiegelt	11927	(Meter)
	Tiefbau versiegelt	1537	(Meter)
	Leerrohr	11975	(Meter)
	Masten		(Anzahl)
	Glasfaser	45922	(Meter)
	DSLAMS / Splitter	12	(Anzahl)
	Sender/Empfänger Einheit		(Anzahl)
	POP / GPON	1	(Anzahl)

3. Grafische Darstellung des Erschließungsgebiets / der Lose

Eine Darstellung des Erschließungsgebiets / der Lose wurde, entsprechend den Anforderunngen des Hinweisdokuments (Punkt 7), zusammen mit diesem Fördersteckbrief an das Bayerische Breitbandzentrum als PDF und in einem GIS-fähigen Format (.shp, .klm/kmz, .dxf/dwg) übersand und befindet sich im Anhang.	ja

4. Abschließender Hinweis

Alle Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Informationen basieren auf den im Rahmen des Bayerischen Breitbandförderprogramms erstellten Planungsunterlagen zum Breitbandausbau in der o.g. Kommune/Stadt. Das Bayerische Breitbandzentrum übernimmt daher keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen. Haftungsansprüche gegen das Breitbandzentrum, die durch die Nutzung der Inhalte bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Breitbandzentrums kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Breitbandberatung Bayern

N

ZISSLMÜHLE
BERGHOF
SCHARLMÜHLE
Erschließungsgebiet 14
LITTENHOF
WOLFSBACH
Erschließungsgebiet 13
RÖDELMÜHLE
Erschließungsgebiet 12
GÖSSELSDORF
LEGENDORF
Erschließungsgebiet 11
HOHERSDORF
INZENDORF
ROTTENDORF
Erschließungsgebiet 10
Erschließungsgebiet 9
Erschließungsgebiet 8
Gemeinde Schmidgaden
Erschließungsgebiet 7
TRISCHING
Erschließungsgebiet 6
Erschließungsgebiet 5
VIERBRUCKMÜHLE
Erschließungsgebiet 4
Erschließungsgebiet 2
SCHMIDGADEN
Erschließungsgebiet 3
HARTENRICHT
Erschließungsgebiet 1

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2013

Bandbreiten im Down-/Upload

>30 Mbit/s / >2 Mbit/s

oder >50 Mbit/s / >2 Mbit/s

oder >100 Mbit/s / >10 Mbit/s

endgültige(s) Erschließungsgebiet(e)

Gemeindegrenzen

QR-Code zu unserer Webseite:

Breitbandberatung Bayern GmbH
Alois-Senefelder-Straße 16 • 92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181/406 13 33 • Fax: 09181/406 13 34
www.breitbandberatung.de
info@breitbandberatung.de

GDE. Schmidgaden
PLZ: 92546
Endgültige(s) Erschließungsgebiet(e)

Erstelldatum: 08.03.2016

A2